

REKONSTRUKCIJA KAŠTELANSKE CESTE I SPOJ NA KANALIZACIJU

RED. BR.	OPIS RADOVA	JED. MJERE	količina	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
1.	Zasijecanje i pilanje postojećeg asfaltnog ili betonskog zastora. Obračun rada po m' izvedenog zapilavanja.	m	80,00		0,00
2.	Strojni i ručni iskop loše podloge u cesti do kote posteljice ceste u debljini od 30-50cm. Iskop se vrši na dijelovima u dogovoru s nadležnim inženjerom. U stavci je uključen i ručni iskop oko svih postojećih instalacija, šahti i sl. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.	m3	96,00		0,00
3.	Utovar i odvoz materijala na deponiju koju osigurava Izvođač, uključujući i taksu za deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.	m3	96,00		0,00
4.	Planiranje i nabijanje posteljice do postizanja modula stišljivosti. Stavka obuhvaća planiranje i valjanje do modula stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30 cm Ms≥ 60 MN/m2. Obračun po m2 posteljice.	m2	200,00		0,00
5.	Dobava i ugradnja tampona od drobljenog kamenog materijala 0-64mm u sloju prosječne debljine 30cm sa. Stupanj zbijenosti prema OTU-u za radove na cestama koji iznosi Ms≥ 80 MN/m2. Obračun po m3	m3	80,00		0,00
6.	Izrada nosivog sloja afalta od AC 22 Bin (Bit 50/70) AG 4M3 debljine 6cm na dijelovima sanacije kolnika. Obračun po m2 izvedenog nosivog sloja afalta..	m2	200,00		0,00
7.	Frezanje asfaltne površine prosječne debljine 4cm. U cijenu uračunati odoz izfrezanog materijala, čišćenje površine na razini da se može izvršiti nanošenje bitumenske emulzije. Obračun po m2 pripremljene podloge frezanjem.	m2	1.200,00		0,00
8.	Nanošenje bitumenske emulzije 0,25 kg/m2. Obračun po m2.	m2	1.200,00		0,00
9.	Izrada ležećih policajaca nakon asfaltiranja prema rasporedu i dimenzijama iz projekta prometnog rješenja. Dimenzije širina 120cm, visina 5cm i na razmaku od 25m. Ukupno 4 komada. Obračun po m izvedenog ležećeg policajca.	m	30,00		0,00
10.	Izrada izravnavajućeg sloja afalta sa AC 11 Surf (Bit 50/70) A6AM3 u količini 40kg/m2 mjestimično. Obračun po m2	m2	600,00		0,00

11.	Nabava, doprema i ugradnja habajućeg sloja od asfaltbetona AC16 Surf (BIT 50/70)A64M3, debljine 6 cm u uvaljanom sloju. Obračun po m2 izvedenog sloja.	m2	1.200,00	0,00
12.	Niveliranje-spuštanje ili podizanje okvira poklopaca šahti na niveletu novog kolnika. U cijeni je pažljiva demontaža poklopaca, izrada novog AB prstena i prilagođavanje šahti prema novim instalacijama. Obračun sa postojećim okvirom i poklopcem Obračun sa novim okvirom i poklopcem	kom kom	10,00 1,00	0,00 0,00
13.	Izrada rampi od ležećih betonskih rubnjaka 25x15x100. U cijeni iskop za temelje beton C 16/20 i ugradnja sa fugiranjem. Obračun po m` ugrađenog rubnjaka.	m	30,00	0,00
14.	Dobava i ugradnja korugirane cijevi Ø 1000mm dubine do 3m sa izradom betonske podloge i AB ploče d=20cm sa metalnim poklopcem Ø 600mm nosivosti 25 t, obradom proboja i sve druge predranje da se reviziono okno za kanalizaciju dovede u funkciju. Obračun za kom izvedenog revizionog okna.	kom	2,00	0,00
15.	Iskop za reviziono okno u tlu "B" ktg dubine do 3m, iskop kanala za prijelaz preko ulice u "B" ktg dubina kopanja do 2m, odvoz viška materijala i vraćanje kolničke konstrukcije u prvobitno stanje (asfalt se posebno obračunava). Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	m3	50,00	0,00
16.	Postava PVC cijevi Ø 250 SN 8 u rov. Cijev postaviti u posteljicu frakcije od 0 do 4 mm. Obračun po m postavljene cijevi..	m	20,00	0,00
17.	Izrada horizontalne signalizacije prema projektu prometnog rješenja. Obračun za kompletnu horizontalnu signalizaciju.	komplet	1,00	0,00
18.	Doprema, montaža, demontaža, premještanje i održavanje svih potrebnih znakova i oprema za potrebe privremene regulacije prometa tijekom trajanja radova (ukupnog vremena trajanja svih radova). Znakove i opremu postaviti sukladno prometnom rješenju koji je uključen u ovu stavku. Obračun komplet tijekom trajanja radova	komplet	1,00	0,00
SVEUKUPNO (bez PDV-a):				0,00
PDV:				0,00
SVEUKUPNO:				0,00