

## Sheet1

| Red.br. | Opis radova  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena Kn | UKUPNO Kn |
|---------|--|------------|----------|----------------|-----------|
|         | <b>UGRADNJA SUSTAVA AUTOMATSKOG NAVODNJAVANJA ZELENIH POVRŠINA UZ ZGRADU GRADSKE UPRAVE</b>  |            |          |                |           |
| 1.      | <p>Postava i montaža sustava automatskog navodnjavanja zelenih površina uključuje izvođenje svih potrebnih radova do potpune gotovosti uključujući: "izradu izvedbenog projekta sustava automatskog navodnjavanja", iskolčenje, iskope i zatrpavanje potrebnih kanala, nabavu i polaganje potrebnog PEHD cjevovoda (PEHD 25-50 mm, PN10), ugradnju statičkih i dinamičkih rasprskivača, elektromagnetskih ventila, ventilskih kutija, programatora navodnjavanja, senzora i ostalih potrebnih komponenti.</p> <p style="text-align: right;">Način upravljanja sustavom navodnjavanja pomoću baterijskih (9V)</p> | m2         | 2.650,00 |                |           |
|         | <b>Naručitelj je dužan osigurati priključak za vodu presjeka 6/4, uz konstantan tlak od min. 4,50 bar na površini predviđenoj za ugradnju sustava navodnjavanja sa ugrađenim kugla ventilom naznačenog presjeka na dubini od cca 25 cm u odnosu na postojeći travnjak.</b>   |            |          |                |           |
|         | <b>UKUPNO kn:</b>  |            |          |                |           |
|         | <b>PDV (25%):</b>  |            |          |                |           |
|         | <b>SVEUKUPNO:</b>  |            |          |                |           |



